

5 公共施設等の現況

(1) 上水道事業の現況

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

		単位	数量
計画給水人口		(人)	36,300
給水区域現在人口		(人)	29,529
現在給水人口		(人)	29,433
給水区域内世帯数		(世帯)	9,830
現在給水世帯数		(世帯)	9,774
計画 1 日最大給水量		(m ³)	33,465
年間給水量		(千 m ³)	5,078
施設能力		(m ³ /日)	35,852
水源別 年間取 水量	表流水	(千 m ³)	
	浅井戸	(千 m ³)	
	深井戸	(千 m ³)	1,230
	浄水受水	(千 m ³)	4,888
	その他	(千 m ³)	
浄水池		(池)	
浄水池総有効容量		(m ³)	
配水池・配水塔		(池)	22
配水池・配水塔総有効容量		(m ³)	17,416
ポンプ設置台数		(台)	51
消火栓設置数		(基)	1,163
配水管延長		(m)	272,284

(2) 下水道の現況

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

処理場名・所在地	排除方式	供用面積 (ha)	行政人口 a (人)	処理人口 b (人)	下水道処理 人口普及率 b / a (%)	処理開始 年月
九頭竜川浄化センター (福井県) へ流入	分流式	1,077.4	29,529	26,756	90.6	S59年7月 (西暦1984)

(3) ごみ処理施設等

①ごみ処理施設

事業主体	施設		処理		処理対象市町
	施設名称	所在地	処理能力 (t/日)	炉型式	
福井坂井地区広域市町村圏事務組合	清掃センター	あわら市笹岡 33-3-1	222	全連続運転	あわら市 坂井市 永平寺町

②粗大ごみ処理施設

設置主体	施設名	設置場所	処理方式	処理能力 (t/日)	備考
福井坂井地区広域市町村圏事務組合	清掃センター	あわら市笹岡 33-3-1	破砕	90	焼却施設に併設

③し尿施設

事業主体	施設名	所在地	処理方式	処理能力 (kL/日)	処理対象市町
坂井地区広域連合	汚泥再生処理センター	坂井町今井 1-1	高負荷脱窒素処理後下水投入	41	あわら市・坂井市